



دعوة عطاء رقم (ش ١٥/٢٣/٢٠٢٣)

عطاء تقديم وتركيب مصعد لمحكمة بداية العقبة

ترغب وزارة العدل بطرح * عطاء تقديم وتركيب مصعد لمحكمة بداية العقبة فطى الشركات المتخصصة حسب رخصة المهن والسجل التجاري الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء الرئيسية) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٢٥) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، اعتباراً من يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٨/١٦ علماً بان اخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٥. آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات وتقديم العرض المالي مغلق، الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٦ ، تفتح العروض في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٦ الساعة الثانية عشر.

١. سند كفالة دخول العطاء بقيمة (٥٠٠) دينار، على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق وتكون باسم معالي وزير العدل بالإضافة لوظيفته.
٢. عدم تقديم بديل للمواصفات او تقديم اكثر من عرض سعر للبند الواحد.
٣. الالتزام بختم جميع الوثائق والشروط وتسعير بنود جدول المواصفات والكميات في دعوة العطاء.
٤. الالتزام الكامل بنود نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته.

* اجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر .

* على المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي مرفق او صفحة بعد شراء دعوة العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق .

واقبلوا الاحترام،،،

وزير العدل



الدائرة: وزارة العدل

العطاء رقم : ش / ١٥ / ٢٠٢٣

المشروع: عطاء تقديم وتركيب مصعد لمحكمة بداية العقبة

دفتر عقد المقاوله

للمشاريع الإنشائية

(الجزء الثاني)

يعتبر هذا الجزء متمما للجزء الأول - الشروط العامة

من دفتر عقد المقاوله للمشاريع الإنشائية

(١) تعليمات للمشاركين بالمناقصة

(٢) نماذج المناقصة والكفالات والاتفاقية

(٣) الشروط الخاصة

(٤) المواصفات الخاصة

(٥) الكميات

هذه النسخة مباحة

لمقاول سادة

لمصنف بالرقم (.....) صلح لغية (.....)

لهاتف (.....)

بموجب فوصل رقم (.....) تاريخ (.....) توقيع الموظف

اقرار استلام نسخة كاملة من جدول الكميات

انا الموقع ادناه استلمت نسخة كاملة من جدول الكميات والعائدة للعطاء رقم (ش / ١٥ / ٢٠٢٣) وبناء عليه فأتني أتعهد بتنفيذ كافة الوثائق واخلي ذمة الوزارة من المسؤولية عن اي نقصان في صفحات جدول الكميات نتيجة اي سبب كان.

اسم المناقص توقيع المناقص



(ب-٢) ملحق عرض المناقصة
APPENDIX TO TENDER

الرقم	الموضوع	المادة من الشروط العامة	المطلوب الالتزام به
١	كفالة المناقصة	التعليمات	(٥٠٠) دينار
٢	كفالة حسن التنفيذ	(١٠)	(١٠) % من قيمة الاحالة
٣	قيمة التأمين ضد الغير (الفريق الثالث)	(٢٣)	_____
٤	الفترة المحددة لإصدار أمر مباشرة بعد توقيع الاتفاقية	(٤١)	_____
٥	الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة	(٤١)	_____
٦	المدة المحددة لإنهاء الأشغال	(٤٣)	(٤٥) يوم
٧	التعويض الاتفاقي عن التأخير (غرامة التأخير) (LIQUIDATED DAMAGE)	(٤٧)	(٢٠) ديناراً عن كل يوم تأخير بسقف (١٥) % من قيمة العقد
٨	مكافأة الانجاز المبكر	(٢/٤٧)	_____
٩	مدة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	(٥) سنوات من تاريخ التسليم الأولي للأشغال
١٠	كفالة إصلاح العيوب (الصيانة)	(٤٩)	(٥) %
١١	النسبة المئوية التي تدفع للمقاول الرئيسي على المبالغ الاحتياطية اذا لم تذكر في جدول الكميات	(٥٨)	(١٥) % من قيمة البند الاحتياطي
١٢	نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة	(٦٠)	(١٠) % من قيمة الدفعة المستحقة
١٣	قيمة حد المحتجزات	(٦٠)	(٥) % من قيمة العقد و أي زيادة تطراً عليه
١٤	المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق بعد تصديق الكشوف من المهندس	(٦٠)	لا تزيد على (٣٠) يوماً
١٥	الحد الأدنى لقيمة الدفعة على الحساب	(٦٠)	_____
١٦	السلفة	(٦٠)	_____
١٧	الإدخال المؤقت	(٧٩)	غير مسموح به



نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender

العطاء رقم : ش / ١٥ / ٢٠٢٣

المشروع: عطاء تقديم وتركيب مصعد لمحكمة بداية العقبة

إلى السادة (صاحب العمل):
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، وجداول الأخرى ، وملحق العطاء ذات الأرقام: المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: أو أي مبلغ آخر

يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

إننا نقبل تعيين " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " .

نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال مدة الإنجاز " .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:

توقيع المناقص: شاهد:





مواصفات توريد وتركيب مصعد لمحكمة بداية العقبة

الشروط الخاصة :			
			<ul style="list-style-type: none">• تقديم Data sheet تحتوي جميع المواصفات الفنية لاجزاء ومكونات المصعد بشكل واضح• ان تكون جميع اجزاء ومكونات المصعد من اجود الاتواع• تقديم شهادة منشأ لكافة مكونات واجزاء المصعد• الاحالة على اساس المطابقة الفنية والاقبل سعرا• مدة التوريد والتركيب والتسليم لا تتجاوز (55) يوما• كفالة مصنعية لمدة (3) سنوات• صيانة مجانية لمدة (3) سنوات• العمل يشمل الاعمال المدنية والميكانيكية لتركيب وتشغيل المصعد حسب الاصول• العمل يشمل جميع التمديدات الكهربائية اللازمة لتركيب وتشغيل المصعد حسب الاصول• العمل يشمل التوريد والتركيب والتشغيل وجميع ما يلزم لذلك• الالتزام بشروط مؤسسة المواصفات والمقاييس• تسليم المصعد اصوليا لمؤسسة المواصفات بعد الانتهاء من تركيب المصعد مع الاعتماد• المحافظة على نظافة المبنى واعادة الوضع كمان عليه في الاماكن التي يتم العمل بها.• ضرورة زيارة الموقع قبل تقديم عرض السعر للكشف على واقع الحال



تركيب مصعد ركاب لمحكمة العقبة الابتدائية

الرقم	البند	العدد	السعر الافرادي (دينار)	السعر الاجمالي (دينار)
1	تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل مصعد ركاب كهربائي حمولة (450) كغم يخدم (4) طوابق "همواقف" لمبنى محكمة بداية العقبة شاملا جميع الاعمال المنفية والكهربائية والميكانيكية وحسب المواصفات التالية :	1		
1.1	ابعاد البئر	الكشف الميداني للمبنى		
1.2	الحمولة	400 كغم		
1.3	السرعة	0.8 - 1 م/ث		
1.4	عدد الوقفات	4 طوابق		
1.5	الكابينة /الصاعدة	ديكورية مصنوعة من مادة الستاتلس ستيل وتشمل واجهات الكابين مع السقف وارضية الكابين بالاضافة الى التالي : أ - سقف مطلق تجميلي مع اضاءة واثارة طوارئ و مروحة تهوية من النوع الهاديء ب - ارضية رخامية ج - مصكة يد ستاتلس ستيل على واجهتين د - مرآة من قطعة واحدة هـ - خلية ضوئية طويلة و - لوحة طلبات داخلية ز - لوحة تعينات للطوارئ		
1.6	لوحة الطلبات الداخلية	أ - مؤشر الكتروني رقمي لبيان موقع الصاعدة ب - ازرار التشغيل مزودة باضاءة عند الطلب ج - كبسة لاعادة فتح وسرعة اغلاق الباب د - كبسة لجرس الطوارئ هـ - كبسة للاتركم و - اسهم مضيئة لبيان اتجاه الصاعدة ز - تدعيم لغة بريل مقفلة للكينات		
1.7	المؤشرات الخارجية	أ - مؤشر الكتروني رقمي في كل طابق يبين موقع الصاعدة واتجاهها ب - كبسة للاستدعاء تضيء عند تسجيل الطلب ج - جرس عند وصول الكابين للطابق		
1.8	وسيلة الاتصال	جهاز انتركم مربوط مع غرفة المراقبة		
1.9	الباب الداخلي	اوتامتيكي يفتح من المنتصف مصنوع من الستاتلس ستيل (اقصى بعد يسمح به البئر)		
1.10	الابواب الخارجية	اوتامتيكي مصنوعة من الستاتلس ستيل مزودة باقفال كهربوميكانيكية		



الرقم	البند	العدد	المعر الافرادي (دينار)	السعر الاجمالي (دينار)
1.11	المسكك			مصنوعة من الحديد بسماكة لا تقل عن (9) ملم للكابين و (5) ملم للثقال مع كافة الاكسسوارات اللازمة وبما يتناسب مع وزن وحمولة المصعد
1.12	الحبال			تتناسب قطرا وعددا مع بكرة المحبب مصنوعة من الفولاذ
1.13	الثقال			حديدي مع الباطون حسب شروط مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية
1.14	المخمدات			نوع مطاطي اسفل الكابين والثقال
1.15	المحرك			ثلاثي الاطوار يعمل على التيار المتغير مصمم ومصنع خصيصا لاصال المصاعد والعمل المستمر بالحمل الكامل ومعزول حراريا لتحمل درجات الحرارة العالية ويحتوي مروحة للتبريد وتيرموستات
1.16	ماكينة الجر			ماكينة تتناسب مع الحمولة والسرعة
1.17	موضع الماكينة			اعلى بلر المصعد
1.18	الكنترول			النوع المتغير الفولت والتردد VVVF مع شاشة تظهر حالة واعطال المصعد
1.19	الكوسينات			فولانية على شكل حرف T تتناسب مع حمولة وسرعة المصعد
1.20	الامان			<p>أ - حماية من زيادة السرعة (الهارشوت)</p> <p>ب - الفصل في حال زيادة الحمولة</p> <p>ج - جهاز فصل التيار الكهربائي في حال تجاوز الكابينة المسافة المقررة لنهاية المشوار</p> <p>د - جهاز منع تشغيل اثناء الصيانة</p> <p>هـ - فصل التيار عند زيادة التيار الكهربائي اللازم</p> <p>و - فتح الابواب يدويا في حالة الطوارئ</p> <p>ز - توصيل المصعد لاقراب باب في حالة الطوارئ</p> <p>ح - مزابت للكابينة والثقال</p> <p>ط - عملية من الفولتية المرتفعة</p> <p>ي - phase failure</p>



الرقم	البند	العدد	السعر الافرادي (دينار)	السعر الاجمالي (دينار)
1.21	التمديدات			
	العمل يشمل جميع المواد والتمديدات الكهربائية اللازمة لتشغيل المصعد وتوصيل التيار الكهربائية الى غرفة الماكينة (3phase) من لوحة الكهرباء الرئيسية مع تركيب قاطع منفصل في اللوحة وتكون جميع التمديدات داخل مواسير بالاضافة الى التمديدات الخاصة بالانتركم			
1.22	الاعمال التحضيرية			
	<p>أ- تركيب انارة كافية لغرفة الماكينات مع مخارج كهربائية</p> <p>ب- تنفيذ فتح جميع ابواب المصعد المغلقة بالطوب واعادة تأهيل وتجهيز المداخل وفتحات الابواب مع تركيب رخام على الجوانب واعتاب ارضية بالمقاسات المطلوبة</p> <p>ج- تأهيل بدر المصعد لتشغيل المصعد حسب الاصول</p> <p>د- تأهيل غرفة الماكينات لتشغيل المصعد حسب الاصول مع توفير تهوية من مراوح شفط صناعي وباب لوفر بالاضافة الى تأهيل ارضية الغرفة</p> <p>هـ- تزويد بدر المصعد باتارة ثابتة</p> <p>و- تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار بداخل البئر قبل تركيب المصعد</p> <p>ز- تثبيت علب الكبسات الخارجية برخام باب المصعد الخارجي</p> <p>ح- تركيب سلم حديدي حسب متطلبات المواصفات والمقاييس</p>			
	المجموع الكلي			



وزارة العدل / مديرية الأبنية
عطاء تقديم وتركيب مصعد لمحكمة بداية العقبة

الرقم	بيان الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			
١١			
١٢			
١٣			
١٤			
			المجموع:
			الاسم:
			الوظيفة:
			العنوان:
			رقم الهاتف:
			توقيع المتعهد:
			التاريخ:



وزارة العدل/ مديرية الأبنية
عطاء تقديم وتركيب مصعد لمحكمة بداية العقبة
الخلاصة النهائية

الرقم	الأعمال	الصفحة المنقول منها	القيمة الإجمالية
١			
٢			
٣			
-	المجموع الكلي		
-	تنزيل أو زيادة (%)		
-	المجموع النهائي (رقماً وكتابة)		

الاسم:		
العنوان:		
رقم الهاتف:	رقم الفاكس:	التلکس:
توقيع المتعهد:	التاريخ:	

