



## دعوة عطاء رقم (ش أ/ ٥/ ٢٠٢٠ )

عطاء اعمال تركيب سيكوريت على الكاونترات وتركيب قواطع جبسوم بورد وصيانة عامة لدائرة مدعي عام عمان وتركيب قواطع سيكوريت لمحكمة صلح سحاب

ترغب وزارة العدل بطرح عطاء " اعمال تركيب سيكوريت على الكاونترات وتركيب قواطع جبسوم بورد وصيانة عامة لدائرة مدعي عام عمان وتركيب قواطع سيكوريت لمحكمة صلح سحاب فعلى المقاولين المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية اختصاص انشاء الابنية الفئة الرابعة والخامسة و مجال الأبنية اختصاص صيانة الأبنية الرابعة والخامسة و مجال اشغال عامة الفئة السادسة الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء المحلية ) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٢٥) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، وتقديم العرض المالي مغلق ،آخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠ .  
آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢ ، تفتح العروض في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢ الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

واقبلوا الاحترام،،،

وزير العدل



## دعوة عطاء رقم (ش أ/٥/٢٠٢٠ )

عطاء اعمال تركيب سيكوريت على الكاونترات وتركيب قواطع جبسوم بورد وصيانة عامة لدائرة مدعي عام عمان و تركيب قواطع سيكوريت لمحكمة صلح سحاب

ترغب وزارة العدل بطرح عطاء " اعمال تركيب سيكوريت على الكاونترات وتركيب قواطع جبسوم بورد وصيانة عامة لدائرة مدعي عام عمان و تركيب قواطع سيكوريت لمحكمة صلح سحاب فعلى المقاولين المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية اختصاص انشاء الابنية الفئة الرابعة والخامسة و مجال الأبنية اختصاص صيانة الأبنية الرابعة والخامسة و مجال اشغال عامة الفئة السادسة الراغبين في شراء نسخة من وثائق الشراء مراجعة وزارة العدل (امين سر لجنة الشراء المحلية ) للحصول على وثائق الشراء مقابل مبلغ (٢٥) دينار غير مسترده ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً، وتقديم العرض المالي مغلق، آخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠ .

آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢ ، تفتح العروض في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢ الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والنصف ظهراً .

١. سند كفالة دخول العطاء بقيمة (٣٥٠) دينار ،على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق وتكون باسم معالي وزير العدل بالإضافة لوظيفته.
  ٢. شهادة تصنيف مقاولين سارية المفعول.
  ٣. تقديم شهادة تسجيل ضريبة المبيعات.
  ٤. الالتزام بتقديم براءة ذمة من الضمان الاجتماعي.
  ٥. عدم تقديم بديل للمواصفات او تقديم اكثر من عرض سعر للبند الواحد.
  ٦. الالتزام الكامل ببنود نظام المشتريات الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩ ..
  ٧. يقدم المناقص العرض على نسختين متطابقتين منفصلتين كل نسخة بملف وفي مغلف واحد ويثبت اسم الشركة ورقم العطاء مع التوقيع والختم على كل وثيقة بما فيها الكتالوجات.
- \* أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر .

\* على المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي مرفق أو صفحة بعد شراء دعوة العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق .



## وزارة العتدك

				٣٣	م ط	<p><b>بالمتر الطولى :</b></p> <p>١</p> <p>تقديم وتركيب قاطع من السكرىة سماكة ٨ ملم بارتفاع ٩٠ سم فوق الكاونتر الموجود فى مبنى المحكمة والسعر يشمل تثبته على اعمدة من الستياتليس سنبل بارتفاع من وجه الكاونتر الى سقف المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين الاعمدة عن ١٢٥ سم ويثبت الزجاج على ارتفاع ١٠ سم من وجه الكاونتر مع تثبيت القاطع جيدا على وجه المكتب الخارجى مع عمل عدد من الفتحات قطر ٣ سم حسب الطلب من اجل التواصل مع الموظف وبارتفاع من وجه الكاونتر حسب الطلب.</p> <p>- السعر يشمل تثبيت وتدعيم الزجاج من المنتصف بدعامة بارتفاع ١٠ سم من الكروم وحسب الطلب مع جميع الاكسسوارت والقطع والمفصلات والمواد الازمة من اجود الانواع مع جميع مايلزم لاكمال العمل على اكمل وجه وحسب الاصول.</p>
--	--	--	--	----	-----	--



## المواصفات والكميات

السعر الإجمالي		السعر ألاً فرادى		الكمىة رقماً وكتابة	الوحدة	الوصف	الرقم
دينار	فلس	دينار	فلس				



				وزارة التعليم م.ط	<p><b>بالمتر الطولي:</b></p> <p>تقديم و تركيب قاطع من السكرت بارترفاع ٩٠ سم مثبت على أعمدة من الستانلس ستيل بارترفاع من وجه الكاونتر القائم في الموقع إلى <u>سقف المبنى</u> بحيث لا تزيد المسافة بين الأعمدة عن ٨٥ سم و يثبت الزجاج على ارتفاع ١٠ سم من وجه الكاونتر و يثبت القاطع على عمق ٢٥ سم من وجه المكتب الخارجي والسكرت سماكة ٨ ملم على الأقل من أجود الأنواع والإكسسوارات من أجود الأنواع مع عمل ثقب عدد قطر ٣ سم للتواصل مع الموظف حسب الطلب وحاجة الدائرة: والسعر يشمل:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- تركيب أعمدة ستانلس ستيل من وجه الارض الى سقف المبنى حسب الطلب.</li><li>- العمل يشمل تركيب بنده سكرت إضافية عند أبواب الخشب الملغاة في الكاونترات بطول تقريبي (٢, ١م) و الارتفاع التقريبي (٤٠ سم) عدد (٢)</li><li>- مع تقديم كل ما يلزم لانجاز العمل حسب الأصول و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.</li></ul> <p><b>بالعدد:</b></p> <p>تقديم و تركيب باب مروحة مصنع من خشب اللاتيه ١٨ ملم ملابس فرمايكا و اللون حسب الطلب والاطار من خشب الزان و السعر يشمل تركيب فصالات من أجود الأنواع و تركيب الباب و تثبيته حسب الأصول و حسب تعليمات المهندس المشرف والتعليمات المتبعة بهذا الخصوص.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- قياس ٧٤ سم x ١١٠ سم، عدد (١)</li></ul>	١
				٢٠	<p><b>بالعدد:</b></p> <p>١ عدد</p>	٢



				<b>وزارة العمارة</b>	<b>بالمتر المربع:</b> تقديم وتركيب شبك حماية للطابق الأول من مبنى دائرة مدعي عام عمان مكونه من حديد مربع ثقيل ١٦/١٦ ملم مع التقطيعات الداخلية من مبسط ٨/١٦ ملم و حسب الشكل الراكب في دائرة المدعي العام الطابق الأرضي و السعر يشمل التركيب و التثبيت حسب الواقع و الدهان أساس و زياتي ثلاثة وجوه باللون الأسود و السعر يشمل جميع ما يلزم لإتمام العمل و المواد لتثبيت الشبك حسب الأصول و حسب تعليمات المهندس و المواصفات الأردنية و تعليمات.	٣
			٥٥	م <sup>2</sup>	<b>بالمتر المربع:</b> تقديم و تركيب قواطع جبسوم بورد مزدوجة سماكة ١٢,٥ ملم و بسماكة كلية ١٠ سم بارتفاع ٢,٧ م مع تركيب دعامات معدنية كل ٦٠ سم مع تركيب بانيل مشابه للموجود في الموقع على وجهي القاطع على ارتفاع ٨ سم على الأقل و السعر يشمل تركيب شبر عند الفواصل مع المعجنة و دهان القاطع دهان فاينل سيلك ثلاثة وجوه و اللون حسب اختيار المهندس المشرف و يشمل السعر عمل فتحات للأبواب الخشبية و كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات الفنية و حسب تعليمات المهندس المشرف.	٤
			١٨	م <sup>2</sup>	<b>بالعدد:</b> تقديم وتركيب باب منجور داخلي سويد كبس معاكس ٥ ملم وحشوه داخلية، قياس الباب ١*٢,١ مدهون بلون يتناسب مع لون الأبواب الموجودة داخل المحكمة و السعر يشمل الزرغيل من اجود الانواع و الايادي و الفصالات و أي شيء يلزم لإنجاز	٥
			٢	عدد		



رقم العمل	وصف العمل	الكمية	الوحدة	ملاحظات
٦	العمل على أكمل وجه وحسب المواصفات المرعية وتعليمات المهندس المشرف.			
٧	<b>بالعدد:</b> تقديم وتركيب باب ألمنيوم قياس ٢×١ م يتكون من شرائح ألمنيوم على الوجهين على ارتفاع ١ م و باقي الارتفاع من الزجاج سماكة ٦ ملم و السعر يشمل الايادي و الفصالات من أجود الأنواع و كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول و حسب تعليمات المهندس المشرف	١	عدد	
٨	<b>بالمتر المربع:</b> تقديم وتركيب و عمل تصفيح لبوابة المدعي العام من صاج سماكة ١,٥ ملم يركب من الجهة الخارجية للبوابة ووتسكير جميع الفتحات بين البوابة و السور الحجري والعمل يشمل و الدهان أساس و زياتي ثلاثة وجوه باللون الأسود و كل ما يلزم من لحام و جليخ و تثبيت لإنجاز العمل حسب الاصول و تعليمات المشرف في الموقع.	٢٠	م <sup>2</sup>	
	<b>بالمتر المربع:</b> تقديم و عمل طراشة املشن فاينل سلك من أجود الأنواع (مطابقة للمواصفات القياسية الاردنية رقم (٣١) ) ثلاثة وجوه و اللون حسب الطلب و السعر يشمل: أ- حف الطراشة القديمة مع التفقد بالمعجونة وتنظيف الاسطح جيدا . ب- معالجة الرطوبة الموجودة في الجدران بمواد خاصة للرطوبة ومعالجة التشققات الشعرية اينما وجدت بالمواد الخاصة بعد تحريها. ج- المحافظة على نظافة الشبائيك والانظمة الكهربائية والارضيات والاثاث.	٥٠٠	م <sup>2</sup>	



				وَأمانة العتبات	<p>د- جميع ما يلزم لإنجاز العمل كاملا حسب المواصفات العامة وتعليمات الشركة الصانعة لضمان التغطية الكاملة للجدران والاسطح.</p> <p>هـ- فك و إعادة تركيب البرادي مع المحافظة عليها.</p> <p>-</p>	
						المجموع





وزارة العمارة

المبلغ الاجمالي		سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	وحدة الكيل	وصف العمل	الرقم
دينار	فلس	دينار	فلس				
						<p>تمهيد وشروط خاصة:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- على المتقدمين للعطاء زيارة الموقع والاطلاع على طبيعة العمل قبل التقدم بأسعارهم.</li><li>- على المتقدمين للعطاء الاستفسار عن طبيعة العمل بالتنسيق مع مديرية الأبنية في مركز الوزارة.</li><li>- يتم تنفيذ الأعمال بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية.</li><li>- على المقاول المحال عليه العطاء المحافظة على نظافة المبنى أثناء التنفيذ ونظافة الموقع بعد الانتهاء من العمل الكيل هندسي حسب ما سيتم تركيبه.</li><li>- مدة تنفيذ الأعمال ( ٣٠ يوماً )</li></ul>	